

RATEFORDELINGSPLAN

Beskrivelse af leverancer og arbejdsydelser, der danner grundlag for betaling af rater i henhold til kontrakt.

1. rate – ved byggeriets igangsætning (5%)

- huset skal være afsat og udgravning for fundamenter skal være påbegyndt.

2. rate – ved støbe- og kloakarbejde udført (15%)

- fundamenter støbt
- kloak udført
- sandfyld udlagt og klaplag udført

3. rate – ved tagraten (huset rejst) (30%)

- vægelementer monteret
- spær rejst på huset

4. rate – ved skalmur (varmeinstallation udført) (30%)

- undertag, lægter og tagrender monteret
- vinduer isat
- tagsten leveret
- gulve færdigstøbt med slidlag
- varmeinstallation udført, dog ikke tilsluttet
- rørføring for elinstallation udført
- skalmuring påbegyndt

5. rate – ved levering af inventar (15%)

- skalmuring afsluttet
- indvendige dørkarme og vinduestilsætninger monteret (FB)
- loftbeklædning monteret og loft isoleret (FB)
- fliser opsat (FB)
- malerarbejde påbegyndt (FB)
- inventar leveret

6. rate – ved indflytning (5%)

- færdig montering af udhæng
- inventar monteret (FB)
- malerarbejde afsluttet (FB)
- gulvtæpper samt fod- og skyggelister monteret (FB)
- sanitet og hårde hvidevarer monteret
- inden indflytning

Specielt ved medbygprojekter

Hvor punkterne er angivet med færdigbyg (FB) skal arbejdet være udført af eurodan-huse. Såfremt punkterne udføres af bygherren, skal materialerne kun være leveret.